

RÜCKFÖRDERP. REL.

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: A, B Mögliche Fehlercodes: 35</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Drücke F5 im System-Hauptmenü, wähle mit Pfeiltasten gewünschten Stellgliedtest und bestätige mit YES. Folge den Anweisungen des Diagnose Testers.</p> <p>Hinweis: Das VENTIL RELAIS liefert die Stromversorgung für die Rückförderpumpe. Nachdem das VENTIL RELAIS angesteuert ist, muß die Rückförderpumpe für ca. 5 s laufen.</p>	<p>Klickendes Geräusch vom Ventil-Relais hörbar VENTIL REL. IST AKTIV VENTIL REL.SOLL AKTIV</p> <p>Rückförderpumpe läuft</p>