

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
24	KLIMA ABSCH . REL.	Fahrzeug mit Klimaanlage und Relais - kompressor: Motor läuft im Leerlauf Klimaanlagen - Schalter EIN Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben) Fahrzeug ohne Klimaanlage:	 AKTIV 0 V INAKTIV 12 V INAKTIV 12 V	87,88	25,19

vectra16v.com